Линия совмещения с листом 2.3

Концы футляров завести в камеру на 0,5м

Прокладка в футляре
T1,T2-2 ст.ф.426х7,0
L=34,3м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф90/140мм
L=147,8м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф90/140мм
L=39,6м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф63/110мм
L=23,9м

Прокладка по подвалу
T1,T2-Ф57х3,5мм в мин. вате
L=2,0м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф50/110мм
L=11,2м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф110/160мм
L=18,4м

Прокладка в канале КН-I
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф75/125мм
L=61,7м

Прокладка по подвалу
T1,T2-Ф76х3,5мм в мин. вате
L=2,0м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф75/125мм
L=53,9м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф110/160мм
L=88,5м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф50/110мм
L=11,6м

Прокладка в канале КН-I
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф50/110мм
L=4,0м

Прокладка по подвалу
T1,T2-Ф57х3,5мм в мин. вате
L=2,0м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф140/180мм
L=59,2м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф75/125мм
L=33,1м

Прокладка по подвалу
T1,T2-Ф76х3,5мм в мин. вате
L=2,0м

Прокладка бесканальная
T1,T2-"Изола ТА-95" Ф140/180мм
L=218,4м

Линия совмещения с листом 2.1

10-1-147-195-Б-06

10-1-147-195-Б-07

Условные обозначения

- Проектируемая тепловая сеть
- Неподвижная опора (НО)
- Канал, футляр
- Слив с камер (опорожнение системы)
- ПК1 — Промежуточный колодец

						ОК.49.13/СТ-ТС	
						Салминское сельское поселение, поселок Салми	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
ГИП		Легкий			2013	Автоматизированная газовая котельная.	Стадия: П; Лист: 2.2; Листов:
Разработал		Иванов			2013		
Проверил					2013	План тепловых сетей. М 1:500	NORD COMPANY СЕВЕРНАЯ КОМПАНИЯ

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.